

PRZEDMIAR ROBÓT - JACOWLANY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1	45111200-0	PRZYGOTOWANIE TERENU		
1 d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe placu budowy - budowa i rozbiórka 1	kpl kpl	1,00
2 d.1	analiza indywidualna	Montaż tablic ostrzegawczych 4	szt szt	4,00
2	45112723-9	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW		
3 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż urządzenia do wspinaczki - S-01/5 Duet 1	kpl kpl	1,00
4 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl kpl	1,00
5 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż huśtawki ważki drewniana dla 2 dzieci 1	kpl kpl	1,00
6 d.2	analiza indywidualna	Zakup i montaż kosza na śmieci : 1	kpl kpl	1,00
3	45112723-9	OGRODZENIE PLACU ZABAW		
7 d.3	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokości 1.1 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole [12.00+9.00]*2-1.00	m m	41,00
8 d.3	KNR 2-02 1808-05	Furtka o wysokości 1 m; szerokość 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm 1	kpl. kpl.	1,00
4	77314100-5	TRAWNIK		
9 d.2	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych [gruzu i śmieci] z wywiezieniem	m2	45,50
10 d.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 10 cm	m2	45,50

11 d.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych z rolki na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2	45,50
5	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ		
12 d.3	KNR 2-21 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m2	62,50
13 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	62,50
14 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	34,00
15 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie - grubość warstwy po zag. 15 cm z piasku	m2	62,50
16 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z betonu B15 o gr. Warstwy 8 cm	m2	62,50
17 d.3	KNR-W 2-01 0304-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II)	m2	62,50
18 d.3	KNR-W 2-01 0221-01	Rozplantowanie ziemi z wykopów po terenie w rejonie budowy w gruncie kat. I-II	m2	62,50
19 d.3	analiza indywi- dualna	Dostawa i montaż nawierzchni syntetycznej - układanej, amortyzującej wysokość upadku do 1,5m Płyty z granulatu gumowego SBR o gr. 45 mm w kolorze ceglastym	m2	62,50