

## KOSZTORYS OFERTOWY - ZESPÓŁ SZKÓŁ W SIDRZE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>				
1 d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe placu budowy - budowa i rozbiórka	kpl	1.000		
2 d.1	analiza indywidualna	Monta tablic ostrzegawczych	szt	4.000		
<b>Razem dział:</b>						
<b>2</b>	<b>77314100-5</b>	<b>TRAWNIK</b>				
3 d.2	KNR 2-01 0111-02 analogia	Oczyszczenie terenu z pozostało ci budowlanych [ gruzu i mieci ] z wywiezieniem	m <sup>2</sup>	83.100		
4 d.2	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp przy grub.warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	83.100		
5 d.2	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawo eniem	m <sup>2</sup>	83.100		
<b>Razem dział:</b>						
<b>3</b>	<b>45112723-9</b>	<b>WYPOSA ENIE PLACU ZABAW</b>				
6 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta zestawu zabawowego ( FIULIPEK ]	kpl	1.000		
7 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta hu tawki dwuosobowej K-01/2	kpl	1.000		
8 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta bujaka wa ki K-03/1	kpl	1.000		
9 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta bujaka dwuosobowego - K-02/7	kpl	1.000		
10 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta karuzeli z ławeczk X-01/2	kpl	1.000		
11 d.3	analiza indywidualna	Zakup i monta bujaka konik ( K-02/1}	kpl	1.000		
<b>Razem dział:</b>						
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ SYNTETYCZNEJ</b>				
12 d.4	analiza indywidualna	Nawierzchnia bezpiecznej syntetycznej	m <sup>2</sup>	123.820		
<b>Razem dział:</b>						
<b>Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem warto kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY - SZKOŁA PODSTAWOWA W JACOWLANACH

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilo	Cena jedn.	Warto
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU</b>				
1		Ogrodzenia tymczasowe placu budowy - budowa i rozbiórka	kpl	1.000		
d.1	analiza indywidualna					
2		Monta tablic ostrzegawczych	szt	4.000		
d.1	analiza indywidualna					
Razem dział:						
<b>2</b>	<b>45112723-9</b>	<b>WYPOSA ENIE PLACU ZABAW</b>				
3		Zakup i monta góry wspinaczkowej	kpl	1.000		
d.2	analiza indywidualna					
4		Zakup i monta karuzeli stokrotki	kpl	1.000		
d.2	analiza indywidualna					
5		Zakup i monta hu tawki wa ka metalowa dla 2 dzieci	kpl	1.000		
d.2	analiza indywidualna					
6		Zakup i monta kosza na smieci :	kpl	1.000		
d.2	analiza indywidualna					
Razem dział:						
<b>3</b>	<b>45112723-9</b>	<b>OGRODZENIE PLACU ZABAW</b>				
7		Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	41.000		
d.3	KNR 2-02 1801-02					
8		Ogrodzenie z siatki powlekanej wysoko ci 1.1 m na słupkach stalowych z rur o r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	41.000		
d.3	KNR 2-02 1803-02					
9		Furtka o wysoko ci 1 m; szeroko 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysoko ci 25 cm	kpl.	1.000		
d.3	KNR 2-02 1808-05					
Razem dział:						
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ</b>				
10		Wykonanie nawierzchni bezpiecznejplacu zabaw wraz z wykonaniem oalisady	m <sup>2</sup>	64.920		
d.4	analiza indywidualna					
Razem dział:						
Warto kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem warto kosztorysowa robót						

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY - SZKOŁA PODSTAWOWA W MAJEWIE

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45112723-9</b>	<b>WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW</b>				
1 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż huśtawki podwójnej drewnianej z dwoma siedziskami	kpl	1.000		
2 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż karuzeli .	kpl	1.000		
3 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż bujaka na sprężynie HDPE 15 mm - pies .	kpl	1.000		
4 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż ławki drewnianej z oparciem .	kpl	1.000		
5 d.1	analiza indywidualna	Zakup i montaż kosza na smieci :	kpl	1.000		
<b>Razem dział:</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: