

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	PRZYGOTOWANIE TERENU			
1	d.1	analiza indywidualna	Ogrodzenia tymczasowe placu budowy - budowa i rozbiórka	kpl	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1	analiza indywidualna	Monta tablic ostrzegawczych	szt	
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45112723-9	WYPOSA ENIE PLACU ZABAW			
3	d.2	analiza indywidualna	Zakup i monta góry wspinaczkowej	kpl	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	d.2	analiza indywidualna	Zakup i monta karuzeli stokrotki	kpl	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	d.2	analiza indywidualna	Zakup i monta hu tawki wa ka metalowa dla 2 dzieci	kpl	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.2	analiza indywidualna	Zakup i monta kosza na smieci :	kpl	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45112723-9	OGRODZENIE PLACU ZABAW			
7	d.3	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m	
			[12.00+9.00]*2-1.00	m	41.000
				RAZEM	41.000
8	d.3	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej wysoko ci 1.1 m na słupkach stalowych z rur o r. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	
			[12.00+9.00]*2-1.00	m	41.000
				RAZEM	41.000
9	d.3	KNR 2-02 1808-05	Furtka o wysoko ci 1 m; szeroko 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysoko ci 25 cm	kpl.	
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	45233200-1	WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ			
10	d.4	analiza indywidualna	Wykonanie nawierzchni bezpiecznejplacu zabaw wraz z wykonaniem oalisyady	m ²	
		64.92	m ²	64.920	
				RAZEM	64.920