

## KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa części drogi gminnej nr 103608B na dł. 535 m i części drogi wewnętrznej usytuowanej na działce nr 830 w obrębie Siderka na odcinku o dług. 300m (odcinek I)**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Numer SST	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	Jedn. miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa obmiaru (zł)	Wartość (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
<b>D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>							
1	1.1.1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,045		
<b>D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu /darniny/</b>							
2	1.1.2.	D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu (darniny) o średniej grub. 10 cm wraz z jej wywiezieniem na odkład do 1 km.	m <sup>3</sup>	36		
<b>D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>							
3	1.1.3.	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki.	m <sup>2</sup>	52		
<b>2. PODBUDOWA</b>							
<b>D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża</b>							
4	2.2.1.	D.04.01.01	Koryto głębokości 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego samojednego.	m <sup>2</sup>	410		
<b>D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</b>							
5	2.2.2.	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (w. wyrównawczej) przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.	m <sup>2</sup>	236		
<b>D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</b>							
6	2.2.3.	D.04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 20 cm.	m <sup>2</sup>	635		
<b>D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym</b>							
7	2.2.5.	D.04.08.01	Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową grysowo – żwirową gr.3cm (75kg/m <sup>2</sup> ), dowożonej z WMB do miejsca wbudowania	t	18		
<b>3. NAWIERZCHNIA</b>							
<b>D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego</b>							
8	2.3.1.	D.05.03.05	Nawierzchnia (warstwa ścieralna) z mieszanki asfaltowej grysowo – żwirowej dowożonej z WMB do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	236		
<b>D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>							
9	2.3.2.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” koloru <u>żółtego</u> o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (przed braną wejściową do kościoła)	m <sup>2</sup>	48		
10	2.3.3.	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu „starobruk” koloru <u>czerwonego</u> o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	410		
<b>4. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>							

<b>D.07.02.01 Znaki drogowe pionowe</b>							
12	2.4.1.	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami.	szt.	5		
13	2.4.2.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A folia odblaskowa III generacji (A-7)	szt.	1		
14	2.4.3.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaku informacyjnego D-42 - folia odblaskowa typ I	szt.	1		
15	2.4.4.	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaku miejscowości E-17a (Siderka) - folia odblaskowa typ II	szt.	1		
16	2.4.5.	D.07.02.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przymocowanie do gotowych słupków tablic prowadzących pojedynczych U-3a, folia odblaskowa III generacji.	szt.	1		
17	2.4.6.	D.07.02.01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Przymocowanie do gotowych słupków tablic prowadzących pojedynczych U-3b, folia odblaskowa III generacji.	szt.	1		
<b>5. ELEMENTY ULIC</b>							
<b>D.08.01.01 Krawężniki betonowe</b>							
16	2.5.1	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x20cm na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15	m	126		
<b>D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe</b>							
17	2.5.5.	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	49		
<b>D.08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram</b>							
18	2.5.6. 2.5.7. 2.5.8.	D.08.04.01	Wjazdy z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem na podbudowie z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	16		
<b>Wartość robót (netto)</b>							
<b>Podatek VAT - 23 %</b>							
<b>Wartość łącznie z podatkiem VAT 23% (brutto)</b>							
<b>Wartość brutto po zaokrągleniu do pełnych złotych</b>							

Słownie:

.....  
.....

/ data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy /